

CONDICIONES PARTICULARES DEL CARTEL DE CONTRATACIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

JUNTA CONTRATANTE: Junta de Educación de la Escuela Colonia Gamalotillo, código 0606, San José, Puriscal, Chires.

OBJETO CONTRACTUAL: Construcción de obra nueva (1 batería sanitaria tipo 5 de 35m², 1 comedor de 36m²), obras de mantenimiento y obras exteriores.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 80 (ochenta) días naturales.

ESTADOS FINANCIEROS: SI

PRESUPUESTO ESTIMADO: ₡163.650.659,28 (ciento sesenta y tres millones seiscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y nueve colones, con veintiocho céntimos).

LISTA DE CANTIDADES

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ÍTEM	PRECIO TOTAL ÍTEM	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO POR MANO DE OBRA	COSTO INDIRECTO POR INSUMOS	UTILIDAD	IMPREVISTOS
OBRA NUEVA									
BATERIA SANITARIA TIPO 5 DE 35m2 elevado (según planos constructivos)	UNIDAD	1							
COMEDOR 1 DIEE-2014 elevado (según planos constructivos)	UNIDAD	1							
OBRAS DE MANTENIMIENTO									
AULA EXISTENTE									
DEMOLICIONES EN AULA EXISTENTE	GLOBAL	1							
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN AULA EXISTENTE									
MURO DE RETENCIÓN NUEVO PARA AULA EXISTENTE	GLOBAL	1							
ACABADO MURO DE AULA EXISTENTE	GLOBAL	1							
MANTENIMIENTO AULA EXISTENTE	GLOBAL	1							
SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO AULA EXISTENTE	GLOBAL	1							
OBRAS EXTERIORES									
MOVIMIENTO DE TIERRAS									
MATERIAL DE CORTE	GLOBAL	1							
MATERIAL DE RELLENO, Según planos constructivos	GLOBAL	1							
BOTE DE MATERIAL	GLOBAL	1							
SISTEMA HIDROSANITARIO									
SISTEMA AGUAS NEGRAS									
TUBERÍA DE VENTILACIÓN	GLOBAL	1							
TUBO 100 MM PVC SDR-41 SANITARIO	m	36							
CAJA DE REGISTRO	UNIDAD	7							
DRENAJE SANITARIO	m	10							
TANQUE SEPTICO	m3	9,24							

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ÍTEM	PRECIO TOTAL ÍTEM	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO POR MANO DE OBRA	COSTO INDIRECTO POR INSUMOS	UTILIDAD	IMPREVISTOS
SISTEMA POTABLE									
TUBERÍA POTABLE	m	90							
VALVULAS	UNIDAD	3							
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	1							
ESTRUCTURA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	m2	13,32							
SISTEMA PLUVIAL									
DRENAJE PLUVIAL	m	39							
SISTEMA ELECTRICO									
ACOMETIDA PRINCIPAL, según planos	GLOBAL	1							
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL TP, según planos	GLOBAL	1							
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TABLERO COMEDOR TC, según planos	GLOBAL	1							
ILUMINACIÓN EXTERIOR, según planos	GLOBAL	1							
SISTEMA DE GAS, según planos	GLOBAL	1							
SISTEMA DE TIMBRES, según planos	GLOBAL	1							
SISTEMAS TELEFÓNICO, según planos	GLOBAL	1							
OBRAS CIVILES									
PASO DE COMUNICACIÓN Y RAMPA CUBIERTA DE ACCESO									
PASO DE COMUNICACIÓN Y RAMPA CUBIERTA DE ACCESO	m2	60							
PASO DE COMUNICACIÓN Y RAMPA CUBIERTA (P1), PASO DE COMUNICACIÓN CUBIERTO 2 (P2), PASO DE COMUNICACIÓN CUBIERTO 3 (P3) Y GRADAS									
PASO DE COMUNICACIÓN Y RAMPA CUBIERTA (P1), PASO DE COMUNICACIÓN CUBIERTO 2 (P2), PASO DE COMUNICACIÓN CUBIERTO 3 (P3) Y GRADAS	m2	110							
CERRAMIENTO PERIMETRAL									
CERRAMIENTO PERIMETRAL	m	379							
PORTÓN VEHICULAR	UNIDAD	1							

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ÍTEM	PRECIO TOTAL ÍTEM	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO POR MANO DE OBRA	COSTO INDIRECTO POR INSUMOS	UTILIDAD	IMPREVISTOS
PORTÓN PEATONAL	UNIDAD	1							
PLAZA CIVICA									
LOSETA PRINCIPAL Y LOSETAS DE CONCRETO	GLOBAL	1							
ASTA DE BANDERA	UNIDAD	1							
ÁREAS VERDES									
ÁREAS VERDES	m2	587							
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS Y EXTINTORES									
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS Y EXTINTORES	GLOBAL	1							
TOTAL									

Quedan debidamente incorporados a la presente contratación administrativa, las condiciones generales del cartel de contratación y mantenimiento de infraestructura educativa y las especificaciones técnicas de la Escuela Colonia Gamalotillo y los respectivos planos constructivos.

Presidente de la Junta Educación
Escuela Colonia Gamalotillo

ars